

**Comune di OSPEDALETTI**

**REGOLAMENTO**  
**MANOMISSIONE**  
**SUOLO PUBBLICO**

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

## SOMMARIO

Articolo 1	Ambito di Applicazione	pag. ... 4
Articolo 2	Soggetti Interessati al Procedimento	pag. ... 4
Articolo 3	Richiesta di Autorizzazione	pag. ... 5
Articolo 4	Rilascio dell'Autorizzazione	pag. ... 7
Articolo 5	Computo delle Superfici Manomesse	pag. ... 8
Articolo 6	Cauzioni	pag. ... 9
Articolo 7	Interventi Urgenti	pag. ...10
Articolo 8	Programma Annuale Per Grandi Interventi	pag. ...11
Articolo 9	Proroghe e Modifiche dell'Autorizzazione	pag. ...11
Articolo 10	Condizioni Particolari di Intervento	pag. ...12
Articolo 11	Esecuzione dei lavori	pag. ...13
Articolo 12	Segnaletica di Cantiere	pag. ..15
Articolo 13	Interventi dei Soggetti Erogatori di Pubblici Servizi	pag. ..16
Articolo 14	Obbligo di rimozione e Spostamento di Impianti, Condutture e manufatti	pag. .. 17
Articolo 15	Impianti e Manufatti Esistenti	pag. ..17
Articolo 16	Interventi Realizzati dal Comune	pag. ..18
Articolo 17	Ripristino Provvisorio e Definitivo della pavimentazione manomessa	pag. ..19
Articolo 18	Responsabilità	pag. ..19
Articolo 19	Ultimazione dei Lavori e Certificazione di Regolare Esecuzione	pag. .. 20
Articolo 20	Penali	pag. ..21
Articolo 21	Sanzioni	pag. ..22
Articolo 22	Entrata in Vigore e Aggiornamento periodico	pag. ..22

## REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

### ALLEGATI :

Allegato A	Richiesta di Autorizzazione per la Manomissione di Suolo Pubblico	pag. ..23
Allegato B	Richiesta di Autorizzazione in Sanatoria per la Manomissione di Suolo Pubblico	pag. ..26
Allegato C	Prescrizioni Tecniche	pag. ..27
Allegato D	Penali per Ritardi	pag. ..37
Allegato E	Cauzioni	pag. ..38
Allegato F	Comunicazione di Inizio Lavori	pag. ..39
Allegato G	Comunicazione di Fine Lavori	pag. ..40

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

## **Articolo 1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le norme del presente regolamento riguardano gli interventi di manomissione del suolo pubblico e privato, se lo stesso è gravato da servitù di uso pubblico, diretti all'esecuzione di lavori.
2. Il presente regolamento stabilisce, per tutto il territorio comunale, le modalità di intervento nelle vie, strade, piazze o in qualsiasi altra superficie od area soggetta all'indistinto pubblico transito pedonale e/o veicolare, non che di qualsiasi loro pertinenza, quali cigli, cunette, marciapiedi, scarpate, ecc..
3. Ogni intervento comunque comportante manomissione od occupazione del suolo e/o sottosuolo pubblico è soggetto a provvedimento autorizzativo in dipendenza delle sue specifiche finalità (allacci alle fognature comunali o ad altri servizi a rete, installazione e/o modifica di impianti di servizi interrati, formazione di passi carrai, occupazioni temporanee o permanenti di suolo pubblico a fini edilizi o commerciali, installazioni pubblicitarie, ecc.);
4. Il rilascio del provvedimento autorizzativo alla manomissione e/o occupazione del suolo pubblico non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione dell'intervento per cui necessita il provvedimento; tale titolo dovrà essere ottenuto tramite debita richiesta al servizio comunale competente in ottemperanza alle norme e regolamenti vigenti, fatto salvo i casi in cui, per l'esecuzione dell'intervento, non necessiti tale titolo.

## **Articolo 2**

### **SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO**

Relativamente al procedimento di autorizzazione alla occupazione e/o manomissione del suolo pubblico sono individuati i seguenti soggetti:

**Responsabile del procedimento** - funzionario comunale incaricato dello svolgimento del procedimento autorizzativo:

- riceve, registra ed archivia le istanze pervenute all'Ufficio Protocollo Comunale, verifica la correttezza della documentazione allegata e richiede, se necessario, l'integrazione;
- richiede i pareri degli altri uffici competenti, in particolare al Corpo di Polizia Locale per quanto attiene alla compatibilità con le esigenze di viabilità e con le norme del Codice della Strada;
- effettua, qualora necessario, il sopralluogo preventivo per la verifica della rispondenza dello stato di fatto con gli elaborati progettuali e per l'individuazione di eventuali problematiche;
- predisporre e redige il provvedimento autorizzativo;

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

- effettua sopralluoghi di controllo in corso di esecuzione dei lavori ed a lavori ultimati per verificarne la correttezza rispetto alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo;
- prescrive l'esecuzione di eventuali interventi di ripristino per lavorazioni eseguite in difformità dell'autorizzazione;
- attiva le procedure per l'esecuzione di interventi d'Ufficio mediante l'escussione delle cauzioni di garanzia;
- verifica l'avvenuto completo ripristino dello stato dei luoghi ai fini dell'assenso allo svincolo della cauzioni di garanzia.

**Titolare dell'Autorizzazione** - nel prosieguo definito anche Titolare, è il soggetto che richiede l'autorizzazione e che è unico responsabile del rispetto delle prescrizioni in essa contenuta, di ogni altra norma o disposizione vigente nonché del rispetto dei diritti dei terzi. Nel caso di Società o Enti le responsabilità di competenza del Titolare dell'autorizzazione sono attribuite al Legale rappresentante o alla persona all'uopo delegata.

**Direttore dei lavori / Responsabile dei lavori** - è il soggetto avente titolo, eventualmente nominato dal Titolare dell'autorizzazione, per sovrintendere e dirigere l'esecuzione dei lavori. In caso di mancata nomina o per interventi modesti (allacciamenti, posa di pozzetti per contatori acquedotto, piccole riparazioni), egli si identifica con lo stesso Titolare (Committente responsabile).

**Esecutore dei lavori** - è il soggetto incaricato dal Titolare dell'autorizzazione di dare esecuzione agli interventi previsti dall'autorizzazione stessa.

## **Articolo 3**

### **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**

1. Chiunque abbia la necessità di eseguire interventi sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, non ché di qualsiasi loro pertinenza, quali cigli, cunette, marciapiedi, scarpate , etc., deve ottenere preventivamente l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. L'istanza deve essere redatta in bollo su apposito modello predisposto (Allegato A), indirizzata al Sindaco e fatta pervenire all'Ufficio Protocollo Comunale; la richiesta va sottoscritta dal privato, Ente o Società, in persona del suo Legale rappresentante, che ha interesse all'esecuzione delle opere.
3. Il Servizio Manutenzione del Comune valuterà in merito all'accoglimento o meno della domanda; l'accoglimento potrà essere subordinato e/o condizionato, sia in merito allo stato del suolo sia in relazione all'interesse pubblico.

## REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

4. Sono esentati dalla richiesta di autorizzazione i lavori di manomissione del suolo pubblico effettuati da dipendenti comunali, imprese e/o ditte appaltatrici o altri soggetti comunque operanti su specifico incarico del Comune di OSPEDALETTI.

5. La domanda redatta sul modello predisposto deve essere compilata integralmente in ogni sua parte e corredata da:

a) elaborati grafici, comprendenti:

- Planimetria generale con ubicazione dell'intervento su carta tecnica aggiornata in scala non inferiore a 1: 1.000 e comunque conforme a quella in dotazione ai servizi tecnici comunali;
- Planimetria di dettaglio in scala non inferiore a 1:500, riferita a punti facilmente identificabili e comunque adeguata al tipo di intervento (in caso di interventi di modifica o ripristino di pavimentazioni particolari non inferiore a scala 1:50 limitatamente alla zona oggetto di intervento) con indicate le opere opportunamente quotate;
- Almeno una sezione trasversale di progetto opportunamente quotata con precisa individuazione del tipo, dimensioni e caratteristiche tecniche dei manufatti e reti tecnologiche comunque interessati dall'intervento;
- Quando l'intervento abbia un'estensione in lunghezza superiore a Mt . 15,00 una sezione longitudinale di progetto opportunamente quotata con precisa individuazione del tipo, dimensioni e caratteristiche tecniche dei manufatti e reti tecnologiche comunque interessati dall'intervento;
- Adeguata documentazione fotografica (almeno 1 – 2 fotografie a colori di formato non inferiore a Cm. 9 x 13 atte a rappresentare l'intera estensione del suolo pubblico interessata dall'intervento);

b) nominativo, se necessario, del Direttore dei Lavori il quale deve:

- dichiarare che sono stati eseguiti gli opportuni accertamenti per verificare che lo scavo e la posa di tubazioni, condotte o cavi è compatibile con la presenza di manufatti o altri impianti presenti nel sottosuolo;
- dichiarare di attenersi alle prescrizioni tecniche contenute nell'Autorizzazione di Manomissione Suolo Pubblico;
- comunicare data di inizio e termine dei lavori;
- redigere il certificato di regolare esecuzione controfirmato dall'Impresa esecutrice.

Quanto previsto alle succitate lettere a) e b) è derogato e quindi non richiesto ai privati cittadini che devono realizzare interventi di modesta entità giudicati tali dal servizio manutenzione del Comune di OSPEDALETTI e come tali indicati dal funzionario in calce alla domanda .

6. La domanda non completa della documentazione prevista, potrà dare corso al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, solo ad integrazione avvenuta. La richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento.

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

## Articolo 4

### RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

1. In caso di accoglimento dell'istanza presentata, previa verifica che in ragione della tipologia e dell'entità dell'intervento, l'opera non ricada nell'ambito di applicazione delle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi degli Artt. 95 -96 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, il provvedimento autorizzativo di manomissione del suolo pubblico sarà rilasciato dal Servizio Manutenzione del Comune, entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, acquisiti i pareri di competenza ed accertato l'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, del versamento della cauzione e alla corresponsione degli importi dovuti per occupazioni temporanee e/o permanenti del suolo e/o sottosuolo pubblico; gli ulteriori oneri, come calcolati dall'Ufficio Comunale competente, dovranno essere interamente versati nei modi e nei tempi prescritti e comunque prima dello svincolo delle cauzioni e garanzie prestate.
2. Il computo delle superfici manomesse, effettuato come disposto al successivo Articolo 5, consente di stabilire gli importi della cauzione e dell'occupazione temporanea e/o permanente del suolo e/o sottosuolo pubblico. Non sono previsti pagamenti per il rilascio di autorizzazioni su strade private.
3. All'importo della cauzione sarà applicata una maggiorazione pari ad € 25,00 (venticinque ) per ogni metro lineare di suolo pubblico interessato dall'intervento, secondo quanto stabilito con Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 20 Dicembre 2002, (importo oggetto di rivalutazione ISTAT all'attualità), a compenso dell'aggravio delle spese di manutenzione che il Comune dovrà sostenere in via ordinaria a causa dei danni e del maggior degrado delle strutture e delle infrastrutture comunali in conseguenza della manomissione del suolo. Tale onere deve essere versato congiuntamente al canone di occupazione temporanea e/o permanente del suolo e/o sottosuolo pubblico, prima del rilascio della autorizzazione e rimarrà incamerato dal Comune.
4. Le somme di cui ai comma 2 e 3 saranno soggette se necessario a conguaglio finale, fatta salva l'eventuale applicazione delle penali di cui all'Articolo 20 e delle sanzioni di cui all'Articolo 21 del presente regolamento.
5. Il "corrispettivo" sopra determinato è dovuto anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti.
6. L'autorizzazione prevede un termine massimo entro il quale dovranno iniziare i lavori ed un termine entro cui gli stessi dovranno essere ultimati. Prima dell'esecuzione degli interventi, il Titolare deve concordare con gli uffici della Polizia Locale la data effettiva di inizio dei lavori.

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

7. L'autorizzazione deve essere costantemente trattenuta sul luogo dei lavori, per essere esibita ad ogni richiesta fatta da Funzionari comunali, Agenti di Polizia Locale o di Forza Pubblica

8. Nel caso in cui l'inizio dei lavori avvenga con ritardo non giustificato, è facoltà del Comune disporre la loro sospensione.

9. In ogni momento, è facoltà dell'Amministrazione modificare le modalità di esecuzione, revocare e/o sospendere l'autorizzazione già rilasciata anche a lavori già iniziati, in dipendenza di fatti sopravvenuti e/o per esigenze di sicurezza pubblica e/o di pubblico interesse. In questi casi il Titolare dell'autorizzazione deve a sua cura e spese provvedere alla chiusura dello scavo nei termini fissati dall'Amministrazione stessa.

10. Nei casi urgenti, i Funzionari Comunali e gli Agenti di Polizia Locale possono ordinare, anche verbalmente, la sospensione dei lavori e della validità dell'autorizzazione, salvi ed impregiudicati ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, senza alcun onere risarcitorio a carico di quest'ultima.

## **Articolo 5**

### **COMPUTO DELLE SUPERFICI MANOMESSE**

1. Il computo della superficie interessata dall'intervento di manomissione sarà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco esterno di Mt. 0,50-1,00 per ogni lato dello stesso rettangolo.

2. In caso di manomissioni con andamento non rettilineo, ramificato oppure con svolte, la superficie di cui al comma 1 sarà composta di rettangoli successivi posizionati lungo lo sviluppo dello scavo, eventualmente a lati curvilinei, aumentati del franco di cui sopra, secondo i criteri stabiliti dai competenti Uffici del Comune.

3. La superficie minima contabilizzata per ciascuna singola manomissione, agli effetti del calcolo degli importi di cui al successivo Articolo 6 (Cauzioni) è stabilita in Mq. 2,00, anche se le singole rotture risultino inferiori a detta misura.

4. Nelle pavimentazioni cementizie o lapidee a grande pezzatura sono sempre conteggiate per intero le lastre. Nelle altre pavimentazioni, è in ogni caso conteggiata tutta la superficie che gli Uffici comunali riterranno tecnicamente necessaria, tenuto conto del franco di cui ai commi 1 e 2.

5. Per le manomissioni eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la cui larghezza è inferiore o uguale a Mt. 2,00, la rottura stessa sarà riferita a tutta la larghezza del marciapiede.

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

## Articolo 6

### CAUZIONI

1. Il Titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare, prima del ritiro della stessa, un deposito cauzionale dell'importo che sarà indicato dal Responsabile del Servizio, da effettuarsi alternativamente tramite:

a) Versamento in contanti o Bonifico Bancario alla Tesoreria comunale;

b) Bollettino Postale ;

c) Fideiussione bancaria e/o assicurativa rilasciata da Istituti autorizzati, della durata di mesi 12 eventualmente rinnovabili, contenente tra l'altro l'espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui agli artt. 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta del Comune.

2. L'importo della cauzione sarà determinato in base alle superfici da manomettere ed in base al tipo di pavimentazione interessata con riferimento all'Allegato E. Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di applicare maggiorazioni fino al 50% rispetto a quanto sopra previsto per la presenza nel luogo oggetto della manomissione di manufatti e/o impianti che potrebbero in qualche modo essere danneggiati del tipo: cordolature, linee elettriche, condotte fognarie, linee di acquedotto, alberature, impianti di irrigazione ecc.

3. Il predetto deposito ha lo scopo di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e di tutte le prescrizioni contenute o richiamate dal provvedimento autorizzativo, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale, il rimborso di somme per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o eseguiti non conformemente, la tempestività di esecuzione dei ripristini a regola d'arte, il pagamento delle tasse e tributi previsti per legge, ed ogni altra inadempienza anche se qui esplicitamente non citata.

4. Trascorsi almeno mesi sei dall'avvenuto ripristino definitivo del suolo pubblico manomesso il Titolare dell'autorizzazione provvederà ad inoltrare domanda di restituzione del deposito cauzionale eventualmente corredata da documentazione fotografica atta ad illustrare lo stato dei luoghi.

5. Il deposito cauzionale sarà restituito o svincolato solo dopo verifica e validazione della regolare esecuzione effettuata dal Responsabile del Procedimento, sentiti se del caso gli altri Uffici Comunali competenti, nonché a seguito di accertamento della regolarità del pagamento di ogni tassa e/o tributo previsto per legge (tasse di occupazione temporanea e/o permanente di suolo e/o sottosuolo pubblico).

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

6. Nei casi di irregolarità accertata da parte degli Uffici Comunali Competenti, il Responsabile del procedimento potrà attivare le procedure per addvenire all'incameramento di parte o dell'intera garanzia versata oltre che alla richiesta di rimborso di ulteriori danni derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto.

7. Qualora a seguito della verifica prevista dal comma 5, non si possa procedere alla redazione del verbale e del conseguente svincolo del deposito cauzionale a causa di evidenti problematiche inerenti una non perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere, sarà ordinato il completo rifacimento delle stesse a totale carico e spese del Titolare entro un termine perentorio indicato dall'Ufficio. Qualora trascorso un mese dalla data della notifica di rifacimento e trascorso il termine indicato, l'intervento non risulti terminato, si provvederà ad incamerare la cauzione e ad eseguire d'ufficio il relativo ripristino.

8. Per gli Enti e le Aziende/Società gestori di pubblici servizi ( Enel, Italgas, Telecom ecc.) il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione, *"fatte salve superiori disposizioni normative o contrattuali"*<sup>1</sup> potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria od assicurativa di importo forfettario minimo non inferiore alla somma di € 10.000,00 (Euro Diecimila/00), concordato con gli Uffici Comunali competenti in base alla superficie di suolo che si prevede di manomettere nell'arco di un anno, da eseguirsi entro 30 gg. dalla data in cui diviene esecutivo il presente regolamento e per le annualità successive entro 31 marzo dell'anno per cui il versamento o la fideiussione viene eseguita. Anche le suddette polizze dovranno contenere quanto prescritto al precedente comma 1 lettera "c". La fideiussione avrà validità di un anno, tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica, inoltre non potrà essere disdettata senza il benestare della stessa Amministrazione. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

<sup>1</sup> aggiunto con Delibera C.c. n. 44 del 14/12/2016

## **Articolo 7**

### **INTERVENTI URGENTI**

1. Si inquadrano negli interventi urgenti le manomissioni la cui realizzazione è indispensabile avvenga in tempi immediati, per la ricerca e la riparazione di guasti, al fine di rimuovere uno stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità e/o l'igiene pubblica o privata, ovvero una situazione accertata di grave pregiudizio per il traffico o per la funzionalità di impianti di pubblica o privata utilità. Gli interessati, nei succitati casi di urgenza, sono autorizzati ad eseguire scavi anche in assenza di relativa autorizzazione. Gli stessi interessati dovranno comunque dare comunicazione dell'intervento contestualmente all'inizio lavori, attraverso telegramma, E-mail o fax ai competenti Uffici comunali di Via XX Settembre 34 – OSPEDALETTI .

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

Comando di Polizia Locale Fax 0184 682874 – E Mail polizia@comune.ospedaletti.im.it  
Servizio Manutenzione Fax 0184 688940 - E mail priore.deborah@comune.ospedaletti.im.it).

2. Tale comunicazione deve essere regolarizzata entro i 5 giorni successivi all'inizio dei lavori, inoltrando l'apposito modello predisposto (Allegato B) all'Ufficio Protocollo. L'autorizzazione ha effetto di sanatoria.

3. Una volta presentata la richiesta di autorizzazione in sanatoria, la procedura si svilupperà nel modo previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva.

## **Articolo 8**

### **PROGRAMMA ANNUALE PER GRANDI INTERVENTI**

1. I grandi interventi, ovvero quelli che interessano vaste superfici di suolo e/o aree di notevole importanza ai fini del traffico, devono essere accompagnati da idonei programmi generali.

2. I programmi devono essere concordati tra i vari Enti e Aziende/Società di servizi, al fine di esercitare una efficace azione di coordinamento, evitando il susseguirsi di interventi nella stessa zona, in particolare è fatto obbligo per ogni Ente e/o privato che intende eseguire lavori su suolo pubblico di significativa entità ( tratte viabili superiori a Mt. 80-100) di provvedere alla comunicazione scritta preventiva a tutti gli altri Enti interessati (Enel, Telecom, Enti gestori degli acquedotti, etc.) con dovuto anticipo e comunque almeno trenta giorni prima della presentazione dell' istanza della quale tali comunicazioni formeranno allegato obbligatorio; a seguito della predetta informativa gli Enti informati comunicheranno all'esecutore dell'intervento, al Comune e agli altri Enti, eventuali loro esigenze di intervento su dette tratte viabili entro trenta giorni da detta comunicazione provvedendo anche ad adeguare i loro programmi dei lavori in modo tale da adeguarsi alle effettive esigenze di intervento coordinato; il mancato riscontro a detta informativa implicherà automaticamente, dichiarazione di non intervento su dette tratte viabili nel successivo triennio.

3. I programmi, completi degli elaborati grafici e delle previsioni temporali di intervento, devono essere presentati almeno 30 giorni prima della data stimata di inizio lavori;

4. L'Amministrazione comunale si riserva di formulare eventuali osservazioni in merito, che i predetti soggetti si impegnano a valutare e a prendere in considerazione.

## **Articolo 9**

### **PROROGHE E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE**

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

1. Se per cause non prevedibili, la manomissione del suolo dovesse protrarsi oltre il termine stabilito dall'autorizzazione, il Titolare dell'autorizzazione deve presentare al Comune apposita istanza di proroga in tempo utile sul termine. Le proroghe devono essere richieste con lettera presentata all'Ufficio Protocollo o con comunicazione via fax o e-mail almeno giorni uno prima della scadenza; in caso contrario l'interessato deve ottenere a tutti gli effetti una nuova autorizzazione.
2. Qualora la durata dei lavori di manomissione dovesse superare il termine prescritto, è facoltà del Comune disporre la sospensione, nonché l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del Titolare ritenuto necessario per il ripristino del manto, fatta salva comunque l'applicazione di sanzioni e di penali previste dal presente Regolamento.
3. Nel caso di sospensione dei lavori disposta dal Comune ai sensi del comma precedente, il conteggio dei giorni ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 20 sarà sospeso per la durata del periodo corrispondente.
4. Qualora risultasse necessario modificare l'estensione, la conformazione o le modalità tecniche esecutive della manomissione rispetto a quanto autorizzato, il Titolare deve presentare al Comune apposita istanza scritta in tempo utile, per ottenere la modifica dell'autorizzazione rilasciata.
5. In mancanza dell'autorizzazione, nei casi succitati, fatta salva l'emissione di qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario a carico del Titolare dell'autorizzazione, si procederà all'applicazione delle sanzioni e delle penali contemplate dal presente Regolamento.
6. In ogni caso, verrà effettuato il conguaglio finale sugli importi dovuti.
7. Nel caso di mancata esecuzione dei lavori autorizzati, potrà essere richiesto un rimborso massimo pari al 50% dell'importo versato.

## **Articolo 10**

### **CONDIZIONI PARTICOLARI DI INTERVENTO**

1. Se ritenuto necessario da parte dell'Amministrazione Comunale per problemi legati alla viabilità (punti nodali del traffico veicolare e pedonale, mercati, fiere, esposizioni, ecc.), l'autorizzazione può prevedere l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri continuativi, compreso il sabato ed i giorni festivi, o in casi particolari di notte.
2. Qualora l'Amministrazione prescrivesse l'esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico esclusivamente durante la notte, dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia della quiete pubblica. Nelle ore diurne, il suolo pubblico dovrà rimanere sgombro da qualsiasi materiale o

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

attrezzo, e gli scavi dovranno essere convenientemente riempiti o coperti in modo da permettere il transito veicolare e/o pedonale in condizioni di assoluta sicurezza.

3. Per inottemperanza alle condizioni di cui sopra, il Comune, previa diffida, può procedere direttamente all'esecuzione dei lavori a spese dell'intimato, senza pregiudizio degli altri diritti del Comune ai sensi di Legge e del presente Regolamento.

## Articolo 11

### ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Prima di iniziare i lavori il Titolare dell' autorizzazione deve avvisare tutti i concessionari del suolo e del sottosuolo pubblico interessati alla zona dell'intervento ed intraprendere gli accordi necessari per evitare danni ai cavi, alle tubazioni, ai manufatti, alle alberate, alle aree a verde, alle banchine, alle scarpate, ai fossi e pertinenze in genere che possono interferire con gli scavi.

2. I lavori devono essere eseguiti in conformità agli elaborati grafici presentati ed alle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione. In particolare l'esecuzione degli scavi dovrà essere eseguita attuando quanto previsto dall' "Allegato C - Prescrizioni Tecniche", facente parte integrante del presente Regolamento, differenziato per tipologia di pavimentazione.

3. La data di inizio lavori, preventivamente concordata con la Polizia Locale, dovrà essere comunicata al Comune inoltrando via fax o e-mail il relativo modulo predisposto (Allegato F); così come la data di conclusione delle operazioni di ripristino. Qualora il Titolare non provveda alla nomina del Direttore dei lavori o l'intervento sia di modesta entità in quanto come identificato dal Servizio manutenzione, egli dovrà firmare, assieme all'impresa, la comunicazione di inizio lavori in qualità di Committente responsabile.

4. Nell'esecuzione dei lavori e nelle varie operazioni di cantieramento correlate, devono essere osservate tutte le norme in materia di circolazione stradale e sicurezza sui luoghi di lavoro, devono essere adottate tutte le misure e cautele per prevenire incidenti od ogni altro inconveniente all'igiene e alla sicurezza pubblica e privata. L'esecuzione è, in ogni caso, subordinata ai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale riterrà di assumere, in tema di circolazione stradale, tramite il Comando della Polizia Locale.

5. Il taglio della pavimentazione bituminosa deve avvenire esclusivamente con l'impiego di attrezzatura taglia-asfalto, e comunque in modo da effettuare tagli netti e regolari, salvo espressa deroga conseguente alla eventuale particolare tipologia della pavimentazione da manomettere.

6. Le lastre delle pavimentazioni lapidee non dovranno essere tagliate ma rimosse, sempre per intero. Il Titolare della autorizzazione dovrà recuperare gli elementi delle pavimentazioni di tipo lapideo e

## REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

cementizio (masselli, basoli, autobloccanti, etc.), rimossi per eseguire i lavori di manomissione, provvedendo alla loro idonea conservazione, custodia e sorveglianza in modo da consentirne il riutilizzo durante il ripristino definitivo del suolo. Sarà onere del Titolare dell'autorizzazione fornire idonei elementi, di pari tipologia e caratteristiche, in sostituzione degli elementi smarriti o danneggiati; qualora venga riscontrata la mancata ottemperanza a tale prescrizione, il costo dei nuovi materiali sarà addebitato al Titolare sulla scorta dei prezzi dedotti dall'ultimo Prezziario Unioncamere Liguri applicabile, aumentati del 30% (trenta per cento). Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie totale della manomissione. Quanto sopra fatto salva ogni altra iniziativa del Comune a termini di legge, nonché le eventuali sanzioni e penali previste dal presente Regolamento.

7. I lavori di manomissione del piano stradale devono essere eseguiti per tratti di lunghezza massima pari a Mt. 50,00, fatta salva ogni diversa disposizione della Polizia Locale in materia di viabilità. Si potrà effettuare lo scavo del tratto successivo solo a compimento del ripristino del tratto precedente.

8. Gli scavi non devono essere effettuati, secondo la sezione minima indispensabile per la corretta esecuzione delle opere e fatta salva accertata impossibilità, ad una distanza inferiore a Mt. 0,50 dai camminamenti e dai marciapiedi pedonali. Chiusini, griglie e prese di impianti situati all'interno della porzione di superficie manomessa dovranno essere ricollocati nella posizione ed alla quota adeguata.

9. Ogni genere di condotta deve di norma essere posizionata ad una profondità in base alle rispettive normative (norme CEI) e comunque secondo i seguenti minimi :

Tubazioni: profondità minima di interrimento Mt. 0,50. Si prescrive inoltre il rivestimento all'esterno con uno strato di calcestruzzo dello spessore non inferiore a Mt. 0,10;

Cavi elettrici e similari : profondità minima di interrimento Mt. 0,80. Detti cavi dovranno essere collocati entro apposite tubazioni di adeguato diametro così da potersi sfilare dagli estremi senza la necessità di ricorrere ad ulteriori manomissioni in caso di interventi in corso di esercizio;

Tali profondità si intendono misurate tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della stessa condotta. Maggiori o minori profondità possono essere prescritte dal Servizio Manutenzione.

10. È assolutamente vietato l'inserimento di condutture di ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o comunque in ogni altro impianto che, a giudizio degli Uffici Comunali competenti, risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica. Le condutture collocate in difformità a quanto sopra stabilito dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

11. Nei casi di mancato riscontro alle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Comune potrà emettere, qualora ne venga ravvisata la necessità, apposite ordinanze a carico degli interessati, con le relative conseguenze di legge.

12. Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte, di volta in volta, dal Servizio Manutenzione e dalla Polizia Locale, a loro motivato giudizio, ivi comprese variazioni e/o sospensioni dei lavori.

13. Fermo restando quanto sopra descritto, il Titolare della autorizzazione è tenuto a proprie cure e spese al controllo, mediante una manutenzione ordinaria e straordinaria, dei lavori eseguiti nel periodo compreso tra l'inizio dei lavori e la comunicazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori.

## **Articolo 12**

### **SEGNALETICA DI CANTIERE**

1. Gli interventi di rottura del suolo pubblico devono essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale; l'inizio di ogni lavoro di manomissione di suolo pubblico sarà preceduta da regolare delimitazione del relativo tratto; durante l'esecuzione deve essere predisposta idonea segnaletica di lavori in corso e di riparo della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione e d'attuazione e loro ss. mm. ed ii. e dalla normativa vigente sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

2. Nella fase di intervento, eventuali integrazioni alla segnaletica predisposta, potranno essere disposte dal Comando di Polizia Locale e dal Servizio Manutenzione.

3. I segnali ed i ripari che dovranno essere visibili, sia di giorno che di notte e a conveniente distanza e dovranno essere mantenuti in essere fino al ripristino definitivo dell'intervento.

4. Oltre alla segnaletica prevista dalle norme vigenti in materia, dovrà essere esposto apposito cartello di cantiere di idonee dimensioni, sul quale dovranno essere riportate in maniera chiaramente leggibile:

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO

OGGETTO DEI LAVORI

PROGETTISTA

DIRETTORE/RESPONSABILE DEI LAVORI

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

REPERIBILITA' TELEFONICA 24 ORE SU 24 ORE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI/ RESPONSABILE DELL'IMPRESA ESECUTRICE O SUO INCARICATO PER IL PRONTO INTERVENTO

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

Il pronto intervento dovrà essere garantito costantemente anche a semplice chiamata telefonica da parte degli Agenti preposti al controllo del territorio e alla regolamentazione della circolazione stradale

## Articolo 13

### INTERVENTI DEI SOGGETTI EROGATORI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Le manomissioni del suolo ad opera di Enti e di Aziende/Società gestori di pubblici servizi sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Le opere in attraversamento dovranno essere realizzate prevedendo manufatti o tubazioni camicia in modo da consentire gli interventi di manutenzione senza manomettere il manto stradale.
3. In caso di manomissione del suolo per la posa di nuove condutture, cavi, ecc., il soggetto interessato dovrà posizionare in asse alla canalizzazione e alle profondità come indicate al punto 9 dell' Articolo 11 del presente regolamento, e sovrapporre alle medesime opportune segnalazioni che consentano di individuare il proprietario del sottoservizio.
4. I tracciati inerenti la posa di nuove condutture o il rifacimento significativo di tratti esistenti, devono essere riportati su supporto informatico da inoltrare al Servizio Manutenzione e/o Ufficio Tecnico; l'elaborato dovrà consentire l'individuazione esatta della ubicazione plano-altimetrica della stessa condotta.
5. Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possa comunque derivare danno al Comune o a terzi, curando in particolare la complanarità delle parti di impianti o utenze con il suolo pubblico.
6. In caso di ripristini che interessino aree già oggetto di futura sistemazione da parte di altri soggetti erogatori di servizi pubblici o direttamente dal Comune è facoltà dell'Amministrazione chiedere che l'esecuzione di analogo quantitativo di asfaltatura venga eseguito in altra strada comunale.
7. Anche per i soggetti erogatori di pubblici servizi, nel caso in cui l'esecuzione delle opere di ripristino risultasse insoddisfacente e non realizzata a regola d'arte, si procederà come stabilito al precedente Articolo 6 comma 7, fatta salva l'applicazione delle penali previste dall' Articolo 20 e delle sanzioni previste dall' Articolo 21 del presente regolamento.
8. Nel caso di contestazioni inerenti la mancata regolare esecuzione dei ripristini, ferma restando la facoltà per il Comune di escutere le cauzioni prestate e di provvedere alla loro diretta esecuzione, è comunque fatto esplicito divieto per l'inadempiente di intraprendere qualsiasi ulteriore lavoro, anche se riferito ad

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

altre località, fino a che lo stesso non abbia provveduto a ripristinare nei modi e nei tempi prescritti il suolo pubblico in precedenza manomesso. Il Titolare dell'autorizzazione, in quanto inadempiente, sarà unico e diretto responsabile di detto divieto; il Comune sarà quindi sollevato da ogni responsabilità inerente la mancata possibilità di intervento anche se lo stesso fosse riferito a posa di servizi per l'utenza mantenendo quindi il Comune stesso sollevato da ogni e qualsiasi danno, protesta o molestia anche giudiziaria che potesse derivare dall'impossibilità di esecuzione degli ulteriori lavori.

9. In ogni caso, è a carico dei soggetti di cui al presente articolo ogni responsabilità, nei confronti del Comune e dei terzi, in dipendenza dei lavori da essi eseguiti, per il manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti nonché, in generale, per qualsiasi inconveniente che non dipenda strettamente dal normale deterioramento dovuto all'uso o da eventi naturali eccezionali e imprevedibili.

## Articolo 14

### OBBLIGO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DI IMPIANTI, CONDUTTURE E MANUFATTI

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di chiedere ad Enti e concessionari privati, per mezzo di apposita ordinanza che prescriva un adeguato termine, la rimozione o lo spostamento di condutture, impianti e manufatti già posti in opera, qualora gli stessi non siano più utilizzati, costituiscano intralcio alla realizzazione di opere e di infrastrutture pubbliche, non siano più compatibili con le esigenze di circolazione stradale o di pubblico interesse.

2. Per le esigenze previste al comma 1, la spesa relativa è a carico dell'Ente o del concessionario ed i lavori correlati devono essere eseguiti entro i termini prescritti dall'Amministrazione Comunale.

3. Qualora l'ordinanza emessa abbia ad oggetto lavori di rilevante entità relativi a impianti, condutture e manufatti di pubblici servizi, il termine e le modalità tecniche di esecuzione degli interventi per le relative sistemazioni, sia in via provvisoria che in via definitiva, saranno concordati con gli interessati.

4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ordinare ai concessionari la sostituzione o la modifica, a loro complete spese, degli impianti e delle condutture poste in sottosuolo che originano inconvenienti, per vetustà e/o altre cause, rendendo necessarie ripetute rotture del suolo pubblico.

5. In caso di inadempienza, da parte degli interessati, alle suddette ordinanze, il Comune provvederà d'ufficio a spese degli stessi, fatte salve l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo Articolo 21 nonché ogni altra eventuale azione legale nel caso in cui si verificassero danni in dipendenza dei sopra detti impianti, condutture e manufatti.

## Articolo 15

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

## IMPIANTI E MANUFATTI ESISTENTI

1. I lavori di manomissione devono essere condotti, in conformità di quanto previsto al comma 1 dell'Articolo 11 del presente regolamento, in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti e agli impianti esistenti.
2. Il Titolare dell'autorizzazione è responsabile della conservazione, custodia e sorveglianza di tutti gli impianti, manufatti e infrastrutture, sia pubblici che privati, rimossi per effettuare la manomissione del suolo, non ch  del loro successivo riposizionamento a perfetta regola d'arte. Le relative superfici interessate non saranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.
3. Qualora vengano arrecati danni ai manufatti, agli impianti, alle infrastrutture etc., il Titolare della autorizzazione sar  tenuto ad informare tempestivamente gli Uffici competenti dell' Amministrazione Comunale e si dovr  attenersi alle disposizioni impartite in merito dagli stessi.
4. Nel caso in cui il Titolare ometta la predetta comunicazione, l'Amministrazione comunale, salva e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste al successivo Articolo 21, nonch  le eventuali azioni legali, diffider  lo stesso Titolare a provvedere alle riparazioni dei danni entro un termine di tempo stabilito, e in caso di inadempienza totale o parziale alle prescrizioni provveder  d'ufficio a totali spese del detto richiedente.

## **Articolo 16**

### INTERVENTI REALIZZATI DAL COMUNE

1. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda procedere al completo rifacimento di pavimentazioni o alla costruzione di una nuova strada o alla modifica di impianti di servizio di pubblica utilit , ne dar  tempestiva notizia agli Enti/Societ  esercenti pubblici servizi, affinch  in tale occasione possano effettuare, a loro cura e spese, i lavori di adeguamento di propria competenza che comportino comunque la manomissione del fondo stradale. A tal fine le domande per il rilascio della relativa autorizzazione dovranno essere presentate entro il termine indicato nella citata comunicazione.
2. A lavori ultimati, salvo casi imprevedibili e di assoluta e riconosciuta urgenza (guasti), non sar  rilasciata alcuna autorizzazione per manomissione del suolo stradale nel tratto interessato prima che siano decorsi anni cinque dalla comunicazione di ultimazione dei lavori e certificazione di regolare esecuzione.
3. Il Comune si impegner , inoltre, a rendere edotti i cittadini interessati, direttamente o con gli altri mezzi di informazione disponibili, sollecitandoli affinch  richiedano, in tempo utile, eventuali allacciamenti o interventi vari.

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

4. I lavori di ripristino del suolo, oltre i limiti di profondità interessanti i lavori eseguiti dal Comune, dovranno essere eseguiti, a cura e spese del Titolare e/o Concessionario dell'autorizzazione, con materiali e mezzi idonei ad ottenere il completo assestamento, se necessario anche con muratura e calcestruzzo, restando in ogni caso il Titolare dell'autorizzazione stesso responsabile dei danni alle opere strutturali, di pavimentazione ed accessorie derivanti da successivi assestamenti.

## Articolo 17

### RIPRISTINO PROVVISORIO E DEFINITIVO DELLA PAVIMENTAZIONE MANOMESSA

1. Le operazioni di ripristino dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, a cura e spese del Titolare della autorizzazione e/o del Concessionario, attuando quanto previsto dall' "Allegato C - Prescrizioni Tecniche", facente parte integrante del presente Regolamento, differenziate per tipologia di pavimentazione. In particolare l'estensione dei ripristini di superfici in conglomerato bituminoso dovrà rispettare quanto stabilito nel sopra citato Allegato

2. Se ritenuto necessario da parte dell'Amministrazione Comunale la realizzazione del ripristino definitivo potrà essere disposta anche in ore festive e/o notturne, quando le esigenze del traffico o altri motivi di pubblico interesse lo richiedano.

3. Nel caso in cui ad esecuzione delle opere di ripristino avvenuta, i lavori risultassero insoddisfacenti e non realizzati a regola d'arte, si rimanda a quanto stabilito al precedente Articolo 6 comma 7, fatta salva l'applicazione delle penali previste dall' Articolo 20 e delle sanzioni previste dall' Articolo 21 del presente regolamento.

4. Ultimato il ripristino definitivo, potranno essere calcolati e effettuati gli eventuali conguagli, sugli importi dovuti al Comune dal Titolare dell'autorizzazione, in dipendenza di variazioni riscontrate nell'estensione della superficie manomessa o per la corresponsione di interventi realizzati d'ufficio dall'Amministrazione, restando comunque impregiudicato quanto stabilito dal successivo Articolo 20.

5. Qualora la manomissione del suolo comporti anche alterazione alle opere del Comune (segnaletica stradale orizzontale e verticale, infrastrutture varie, ecc.), il Titolare dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino o alla sostituzione di quanto alterato e/o danneggiato contestualmente alle operazioni di ripristino.

## Articolo 18

### RESPONSABILITA'

1. Il Titolare dell' autorizzazione sarà responsabile per qualsiasi evento che procuri danni a terzi che si verifichi in conseguenza dell'esecuzione dell'opera e/o della manomissione del suolo.

## REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

2. Il Titolare dell' autorizzazione resterà responsabile, civilmente e penalmente, degli avvallamenti e di ogni degrado che si verifichi sull'area interessata dall'intervento a causa dei lavori dallo stesso eseguiti.

Tale responsabilità verrà mantenuta sino allo scadere di anni 1 dalla data di restituzione del deposito cauzionale prestato.

3. Il Titolare dell' autorizzazione durante l'esecuzione dei lavori di ripristino saranno responsabili delle opere secondo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile ed ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81.

4. Formano parte integrante dell'autorizzazione, anche se non espressamente richiamate nell'atto, tutte le norme del presente Regolamento nonché tutte le norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di tutela delle strade, della circolazione, dell'igiene e della sicurezza pubblica e privata, della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. Il rilascio dell'autorizzazione non esime il richiedente dall'obbligo di essere già preventivamente in possesso delle eventuali approvazioni, da parte degli organi e degli Uffici competenti, in ordine alla idoneità tecnica degli impianti, delle installazioni e dei manufatti per la cui collocazione viene effettuata la manomissione del suolo.

6. Il Titolare dell'autorizzazione, per l'esecuzione dei lavori oggetto della medesima, assumerà ogni responsabilità in ordine alla trasgressione delle norme e delle condizioni di cui ai due commi precedenti, e comunque terrà il Comune garantito e manlevato nei confronti di chiunque

### **Articolo 19**

#### **ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

1. Il Titolare dell'autorizzazione al termine dei lavori di ripristino definitivo dovrà inoltrare al Comune una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori, servendosi dell'apposito modulo predisposto (Allegato G) debitamente compilato nelle sue parti. In questo modo l'area manomessa verrà riconsegnata all'Amministrazione. La regolare esecuzione dovrà necessariamente comprendere anche il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale con oneri a carico del Titolare stesso.

2. La suddetta dichiarazione dovrà essere firmata dal Direttore dei lavori o dal rappresentante della società erogatrice del pubblico servizio, che così assumerà esplicitamente per iscritto la responsabilità della avvenuta esecuzione a regola d'arte degli stessi, nonché dall'eventuale Responsabile della Sicurezza che ne attesterà la realizzazione in conformità delle vigenti leggi in materia.

## REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

3. Qualora il Titolare non provveda alla nomina del Direttore dei lavori o l'intervento sia di modesta entità (non superiore a Mq. 5,00), egli dovrà firmare la dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione in qualità di Committente responsabile.
4. Quanto sopra non pregiudicherà la facoltà del Comune di effettuare o disporre, in qualsiasi momento e con le opportune modalità, qualsivoglia controllo o verifica sui lavori eseguiti.
5. Trascorso un termine minimo di mesi sei dall'avvenuto ripristino definitivo del suolo pubblico manomesso ovvero dalla dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori, il Titolare dell'autorizzazione provvederà a richiedere la restituzione del deposito cauzionale come previsto al precedente Articolo 6.
6. Qualora successivamente alla presentazione della dichiarazione, si verificassero, in qualunque tempo, inconvenienti o danni derivati da un'errata esecuzione dei lavori o da vizi occulti, il Comune potrà diffidare il Titolare al rifacimento dei lavori entro un termine perentorio, scaduto infruttuosamente il quale vi provvederà in sua vece, a totali spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle penali di cui ai successivi Articoli 20 e 21.

### **Articolo 20**

#### **PENALI**

1. Per ritardo sul prescritto termine di ultimazione dei lavori, imputabile a dolo o a grave negligenza del Titolare dell'Autorizzazione, saranno applicate le penali giornaliere previste nel successivo Allegato D.
2. Nel caso di proroga concessa sul termine di ultimazione dei lavori, l'eventuale applicazione della penale decorrerà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
3. Qualora vengano rilevate, in qualunque momento, gravi irregolarità durante l'esecuzione dei lavori e dei ripristini della pavimentazione rispetto alle norme del presente Regolamento, nonché alle eventuali altre prescrizioni del Comune, verranno applicate le penali, commisurate all'entità della superficie interessata, previste nel successivo Allegato D.
4. Il Titolare dell'Autorizzazione sarà ritenuto responsabile, ai fini dell'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, anche dei ritardi e delle irregolarità imputabili ai soggetti esecutori materiali degli interventi di manomissione agenti per suo conto e/o incarico.

## Articolo 21

### SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli appartenenti al Corpo di Polizia locale, nonché da tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall' Art.21 comma 4 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. ( sanzione amministrativa da Euro 841,00 a Euro 3.366,00) non che a quanto disposto al comma 5 del sopra citato articolo.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non contemplate dal precedente comma 2, saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato e/o non violi Leggi o disposizioni speciali, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 secondo le procedure di cui alla L. 24 Novembre 1981,n. 689 e ss.mm.ii.

## Articolo 22

### ENTRATA IN VIGORE ED AGGIORNAMENTO PERIODICO

Il presente Regolamento e gli annessi Allegati entreranno in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Ai fini di una maggiore diffusione e conoscenza, successivamente alla deliberazione di approvazione, si provvederà ad una pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per ulteriori 15 giorni.

Gli importi previsti al punto 3 dell'Art.4, delle penali riportate nel successivo Allegato D e delle cauzioni riportate nel successivo Allegato E sono soggette a revisione periodica, con le cadenze ritenute necessarie, tramite deliberazione della Giunta Comunale.

Non sono assoggettate al presente Regolamento le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla sua entrata in vigore.

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

## ALLEGATO "A" - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

BOLLO DA € 16,00

Al Signor Sindaco del  
Comune di OSPEDALETTI  
Via XX Settembre n. 34  
18014 – OSPEDALETTI (IM)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla occupazione temporanea di suolo pubblico per lavori di MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_)

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_

valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità.

### DICHIARA

Codice fiscale personale \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta/Società \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_

Cod.Fiscale/P.Iva \_\_\_\_\_

### CHIEDE

L'autorizzazione ad effettuare i lavori sotto indicati, per i quali si forniscono i dati necessari:

Ditta esecutrice dei lavori .....

Sede Legale .....

Direttore Lavori /Referente Cantiere ..... tel. ....

Referente per Pronto intervento ..... tel. ....

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Durata prevista dei lavori (gg) ..... dal giorno ..... al giorno .....

Strade interessate dai lavori con individuazione di eventuali tratti interessati e relativi civici

\_\_\_\_\_ MI \_\_\_\_\_ x MI \_\_\_\_\_ = Tot. Mq. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ MI \_\_\_\_\_ x MI \_\_\_\_\_ = Tot. Mq. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ MI \_\_\_\_\_ x MI \_\_\_\_\_ = Tot. Mq. \_\_\_\_\_

Descrizione e/o scopo dei lavori da realizzare

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## ALTRE INFORMAZIONI SPECIFICHE

Indicare se si tratta di interventi su:

- Strada                       Marciapiede                       Aree verdi di pertinenza stradale
- Zona parcheggio                       Aree di sosta riservata (disabili, forze dell'ordine, etc.)
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

Indicare se i lavori avverranno in prossimità di:

- Fermata Autobus                       Corsia riservata                       Alberature
- Passi Carrabili                       Piazzole disabili                       Cassonetti RSU

Specificare \_\_\_\_\_

Indicare se

- verrà intralciata la circolazione veicolare e pedonale, in particolare delle macchine raccolta rifiuti e bus
- le strumentazioni per realizzare l'attività e per le quali è concessa l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico ridurranno la sede stradale destinata al flusso veicolare per metri .....

## DICHIARA

Di obbligarsi inscindibilmente all'osservanza delle seguenti norme: Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 - Nuovo Codice della Strada -, aggiornato con Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n° 360 - Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada - e D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 - Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada -e loro aggiornamenti e modifiche e integrazioni; Disposizioni in materia di vincoli paesaggistici (in particolare del D.M. Beni Culturali n° 55 del 24 aprile 1985 e Legge n° 431) nel caso in cui venga alterato lo stato dei luoghi, e di essere disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel "Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco ed a

## REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

quelle dei responsabili di posizione organizzativa”, nel “Regolamento di Igiene ” e nel “Regolamento Comunale del verde pubblico e privato”, a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, nonché a tutte le altre condizioni che l’Amministrazione intendesse prescrivere in relazione alla presente istanza ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs n. 196/2003, che:

- a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per la manomissione / occupazione di suolo pubblico e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
- b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedurali;
- d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
- e) I dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedurali, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
- f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del d.Lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.);
- g) il titolare del trattamento è il Comune di OSPEDALETTI, con sede in via XX Settembre n. 34 – 18014 OSPEDALETTI (IM).

Allegati obbligatori – pena l’improcedibilità della richiesta:

- elaborati grafici in scala adeguata
- eventuale nominativo del Direttore dei lavori
- documentazione fotografica
- Informativa agli enti interessati nel caso di interventi complessi

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

## ALLEGATO "B" - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, IN SANATORIA, PER LA MANOMISSIONE

### DEL SUOLO PUBBLICO

BOLLO DA € 16,00

Al Signor Sindaco del  
Comune di OSPEDALETTI  
Via XX Settembre n. 34  
18014 – OSPEDALETTI (IM)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_)  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_  
Codice fiscale personale \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della  
Ditta/Società \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_  
in via/piazza \_\_\_\_\_ Cod.Fiscale/P.Iva \_\_\_\_\_

### COMUNICO DI AVER REALIZZATO UN INTERVENTO URGENTE DI SCAVO UBICATO IN:

via/strada/piazza ..... dimensione scavo ..... tipo  
di pavimentazione .....

Resasi necessario per la seguente causa di forza maggiore:

.....

Si allegano alla presente:

- Elaborati grafici
- Eventuale nominativo del Direttore dei lavori
- Documentazione fotografica

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

## ALLEGATO "C" - PRESCRIZIONI TECNICHE

### ESTENSIONE DEI RIPRISTINI

• Per quanto riguarda l'estensione dei ripristini di superfici in conglomerato bituminoso, precedute da adeguata fresatura, il rifacimento del tappeto di usura dovrà avere uno spessore minimo di Cm. 5 e dovranno esser rispettate le seguenti prescrizioni:

a) Strade aventi carreggiata di larghezza inferiore a Mt. 4,00:

- nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata;

- nel caso di attraversamento sia totale, sia parziale, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza pari a 3 volte la larghezza dell'attraversamento , centrato sull'attraversamento medesimo, per tutta la larghezza della sezione stradale;

- nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a m 5,00, se la distanza risulta superiore gli attraversamenti saranno considerati singolarmente con le prescrizioni di cui ai punti precedenti .

b) Strade aventi carreggiata di larghezza superiore a Mt. 4,00 :

- nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata;

- nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza pari a 3 volte la larghezza dell'attraversamento , centrato sull'attraversamento medesimo, per tutta la larghezza della corsia (metà carreggiata);

- nel caso di attraversamento totale dell'intera carreggiata il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza pari a 3 volte la larghezza dell'attraversamento , centrato sull'attraversamento medesimo per tutta la larghezza della carreggiata;

- nel caso di scavi longitudinale e trasversale il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia e per una lunghezza pari a 3 volte la larghezza dell'attraversamento , centrato sull'attraversamento medesimo, sull'altra corsia;

- nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata dell'intera e dell'altra corsia.

- nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile.

c) Strade aventi carreggiata di larghezza superiore a Mt. 8,00 :

l'entità della larghezza del ripristino sarà valutata ed autorizzata di volta in volta dai Funzionari Comunali.

d) Marciapiedi in conglomerato bituminoso (larghezza sino a Mt. 2,00) :

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

rifacimento del tappeto di usura per l'intera larghezza, previa scarifica dove ritenuto opportuno dagli Uffici Comunali.

Per larghezze del marciapiede superiori a Mt. 2,00, l'entità del ripristino sarà valutata ed autorizzata di volta in volta dai Funzionari Comunali.

## **PRESCRIZIONI TIPO - "STRADE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO"**

### **LAVORI DI SCAVO**

- Il taglio della pavimentazione bituminosa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando macchine a lama rotante.
- Gli scavi nel senso trasversale dovranno essere eseguiti tagliando la pavimentazione stradale con fresa in due tempi interessando ogni volta metà della larghezza stradale, mantenendo ed assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata. E' vietato procedere allo scavo della seconda metà prima di aver provveduto a ricostruire, in condizione d'agevole transitabilità, il piano viabile della prima metà.
- Gli scavi nel senso longitudinale sulle carreggiate stradali dovranno essere eseguiti tagliando la pavimentazione con fresa in tratti successivi, di lunghezza massima pari a Mt. 30,00, in modo da permettere sia il transito pubblico e privato, sia l'accesso agli ingressi carrai, e non potrà essere iniziato un nuovo tratto prima di aver provveduto alla ricostruzione del corpo e del piano stradale del tratto precedente. Ove occorra le pareti degli scavi dovranno essere opportunamente armate per assicurarne la stabilità.
- Il materiale di risulta dello scavo non dovrà essere accumulato ai lati dello scavo, ma caricato e trasportato immediatamente a discarica dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.
- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni a collettori fognari, tubazioni e/o pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche anche private, condutture dell'acquedotto, od altri manufatti dovrà essere informato immediatamente l'ente o il privato proprietario. I manufatti manomessi dovranno essere riparati o ricostruiti totalmente a cura e spese del Titolare della autorizzazione, In ogni caso il Titolare dovrà subitamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni danneggiate che successivamente andrà sostituita da bicchiere a bicchiere.
- Lo scavo in prossimità di alberature dovrà sempre essere eseguito a distanza non inferiore a Mt. 2,50 dalle piante esistenti (filo tronco); in ogni caso i lavori di scavo dovranno essere eseguiti a mano con particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante ed in conformità del vigente "Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato del Comune di Ospedaletti".
- Gli scavi siano tenuti sotto debita sorveglianza dal Titolare dell'autorizzazione, e ove occorra, tempestivamente ricaricati, fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

### **RIPRISTINI**

#### **REINTERRO E RIPRISTINO PROVVISORIO**

- Il reinterro dello scavo da effettuarsi a cura del Titolare dell'autorizzazione, sarà eseguito, nella parte inferiore con materiale di tipo sabbioso e asciutto, in particolare modo a contatto con le condotte. Lo

## REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con materiale inerte (Tout-venant di fiume - di cava stabilizzato granulometricamente), collocato in opera a strati successivi dello spessore di cm. 30 e quindi compresso. Sulle strade di 1<sup>a</sup> categoria lo riempimento dovrà essere eseguito in magrone (strato di fondazione in misto cementato costituito da miscela 100/150 Kg. di cemento per Mc. di inerte) o con altro materiale indeformabile tipo Darafil o simili per uno spessore di cm. 20 sotto il Binder.

- Per gli attraversamenti stradali trasversali lo riempimento dovrà esser fatto completamente in misto stabilizzato a cemento dosato a 80 Kg./Mc.
- L'ultima parte dello scavo sarà ripristinata con conglomerato bituminoso (Binder), steso a mano o a macchina dello spessore di Cm. 15 a compressione avvenuta. La generatrice superiore del conglomerato bituminoso dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente, senza bombature, avvallamenti o slabbrature. Prima della posa del conglomerato bituminoso, bisognerà procedere alla irrorazione della pavimentazione esistente con emulsione bituminosa per facilitarne l'aderenza con il nuovo strato messo in opera a caldo.
- Il concessionario dovrà mantenere in perfetta sagoma il piano viabile, risagomando lo stesso secondo le necessità, a perfetta regola d'arte, sino ad assorbimento completo dei possibili cedimenti; È opportuno controllare, con la necessaria frequenza sino al definitivo consolidamento, che il materiale usato per il ripristino provvisorio non si deteriori, ma si consolidi senza disgregarsi, effettuando se necessario tempestive ricariche.
- Nel caso in cui il Titolare dell'autorizzazione non ottemperi a quanto sopra prescritto, il Comune vi provvederà in sua vece e a totali sue spese, previa diffida al titolare stesso, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'Articolo 21 del regolamento di cui questo allegato costituisce parte integrante.
- Fino a quando non sia stato effettuato il ripristino definitivo della pavimentazione, il Titolare della autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni e i ripari, lasciando il suolo interessato in idonee condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, e risponderà altresì degli inconvenienti e dei danni causati o dipendenti dalle precarie condizioni del tratto di pavimentazione manomessa.

### **RIPRISTINO DA ESEGUIRE NEL CASO DI MANCATA ESECUZIONE DEL RIPRISTINO PROVVISORIO**

- Al termine dei lavori di riempimento degli scavi dovrà essere realizzato uno strato superficiale di riempimento di circa Cm. 5, costituito da materiale che offra un grado di compattezza al transito veicolare tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante (catrame a freddo, ecc.).

### **RIPRISTINO DEFINITIVO**

- Il ripristino definitivo della pavimentazione dovrà essere eseguito nei tempi concordati e comunque entro mesi sei dalla data del ripristino provvisorio o comunque a costipazione avvenuta, previo accordo con l'Ufficio Comunale competente. Tale intervento sarà realizzato con le seguenti prescrizioni: fornitura e posa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso o semiaperto, come stabilito con il Funzionario Competente, per uno spessore compresso pari a Cm. 3, nel caso di tappeto d'usura e pari a Cm. 5, nel caso di semiaperto, a raso della pavimentazione esistente, utilizzando conglomerato bituminoso in linea con le norme C.N.R., evitando sovrapposizioni che possono determinare discontinuità altimetriche della sagoma stradale; detto manto dovrà essere posto in opera, previa scarifica della pavimentazione

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

esistente per uno spessore uguale al tipo di materiale da posare, estesa per un tratto minimo di Mt. 3,00 a cavallo degli attraversamenti, tenendo conto che dovrà essere computato nella misura minima di Mt. 1,50 per ogni lato dello scavo, salvo maggiori larghezze dovute a danneggiamenti del manto di asfalto, provocati dalla Ditta esecutrice dei lavori. Per metà della larghezza della carreggiata, qualora la pavimentazione sia stata rifatta da meno di tre anni.

- Negli scavi in longitudinale la larghezza del ripristino dovrà essere almeno pari a 2,5 volte la larghezza dello scavo, misurato nel suo punto più ampio (esempio: larghezza scavo Mt. 0,40 ripristino Mt. 1,00).

- Si dovrà procedere nel seguente modo:

- 1) Pulizia della zona d'intervento ed allontanamento dei materiali eterogenei presenti;
- 2) Scarifica;
- 3) Irrorazione della zona con emulsione bituminosa;
- 4) Stesa a caldo del conglomerato bituminoso, compressione e rullatura.

- Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente priva di bombature, avvallamenti e slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie e quanto altro devono essere riposizionati in quota e assolutamente non coperti. I lavori devono essere realizzati a perfetta regola d'arte. Prima dell'esecuzione del ripristino definitivo dovranno essere riportate e sistemate a nuova quota le bocchette, chiusini ed ogni altro manufatto esistente, interessati dagli scavi e dal ripristino che dovrà essere effettuato sulla sede stradale. La segnaletica orizzontale dovrà essere immediatamente ripristinata, e comunque entro 48 ore, sia all'atto della prima stesa di conglomerato bituminoso, che alla stesa del ripristino definitivo nell'intesa che in questa seconda fase la segnaletica a dovrà essere dello stesso tipo e materiale di quell'esistente prima dell'inizio dei lavori.

- Venga effettuato il ripristino a regola d'arte di eventuali marciapiedi manomessi.

- Venga effettuato il ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

## **PRESCRIZIONI TIPO - "STRADE IN MATERIALE LAPIDEO O AUTOBLOCCANTI"**

### **LAVORI DI SCAVO**

- Gli scavi sulle carreggiate stradali dovranno essere eseguiti a tratti, di lunghezza massima pari a Mt. 30,00, in modo da permettere sia il transito pubblico e privato, sia l'accesso agli ingressi carrai.

- Il materiale di risulta dello scavo non dovrà essere accumulato ai lati dello scavo, ma caricato e trasportato immediatamente a discarica dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.

- Le pavimentazioni in materiale lapideo (acciottolato, cubetti di porfido, lastre o masselli ecc.) o in autobloccanti, comprese eventuali parti accessorie e di completamento, dovranno essere rimosse esclusivamente a mano. Gli elementi rimossi dovranno essere accuratamente puliti e accatastati in prossimità dello scavo, o in luoghi indicati dai Funzionari Comunali. I cubetti laterali, non interessati dalla pavimentazione dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi o altro che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni a collettori fognari, tubazioni e/o pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche anche private, condutture dell'acquedotto, dovrà essere informato al più presto il Personale Comunale competente e/o la Polizia Locale. I manufatti manomessi dovranno essere riparati o ricostruiti totalmente a cura e spese del Titolare della autorizzazione sotto il diretto controllo dei Funzionari Comunali. In ogni caso il Titolare dovrà immediatamente provvedere alla riparazione provvisoria delle tubazioni danneggiate.
- Lo scavo in prossimità di alberature dovrà essere eseguito a distanza non inferiore a Mt. 2,50 dalle piante esistenti (filo tronco); in ogni caso i lavori di scavo dovranno essere eseguiti a mano con particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante ed in conformità del vigente "Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato del Comune di Ospedaletti".
- Gli scavi siano tenuti sotto debita sorveglianza dal Titolare dell'autorizzazione, e ove occorra, tempestivamente ricaricati, fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

## **RIPRISTINI**

### **REINTERRO E RIPRISTINO PROVVISORIO**

- Il reinterro dello scavo da effettuarsi a cura del Titolare dell'autorizzazione, sarà eseguito nella parte inferiore con materiale di tipo sabbioso e asciutto, in particolare modo a contatto con le condotte. Lo riempimento della parte sovrastante dovrà essere costituito completamente da misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto, eseguito a strati, all'occorrenza innaffiati in modo da favorire il costipamento dei materiali, e realizzato con l'utilizzo di macchinari idonei.
- Per gli attraversamenti stradali trasversali lo riempimento dovrà esser fatto completamente in misto stabilizzato a cemento dosato a 80 Kg/Mc.
- Al termine dei lavori di riempimento dello scavo, dovrà essere realizzato uno strato superficiale di materiale che offra un grado di compattezza tale da consentire, in condizioni di assoluta sicurezza, il transito veicolare e pedonale. In particolare nel caso di rifacimento di strade (per ripristini di vaste proporzioni o di strade complete), si dovrà provvedere alla bitumatura provvisoria con binder, sostituito dopo il naturale assestamento della massicciata, con la pavimentazione prevista; mentre nel caso di rifacimento di marciapiedi si dovrà provvedere, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire successivamente con la pavimentazione definitiva.
- È opportuno che il Titolare dell'autorizzazione controlli, con la necessaria frequenza sino al definitivo consolidamento, che il materiale usato per il ripristino provvisorio non si deteriori.
- Nel caso in cui il Titolare dell'autorizzazione non ottemperi a quanto sopra prescritto, il Comune vi provvederà in sua vece e a totali sue spese, previa diffida al titolare stesso, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21 del regolamento di cui questo allegato costituisce parte integrante.
- Fino a quando non sia stato effettuato il ripristino definitivo della pavimentazione, il Titolare dell'autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni e i ripari, lasciando il suolo interessato in idonee condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, e risponderà altresì degli inconvenienti e dei danni causati e/o dipendenti dalle precarie condizioni del tratto di pavimentazione manomessa.

### **RIPRISTINO DEFINITIVO**

## REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

- Il ripristino definitivo della pavimentazione in materiale lapideo e/o in autobloccanti dovrà essere eseguito entro mesi uno dalla data del ripristino provvisorio o comunque a costipazione avvenuta, previo accordo con l'Ufficio Comunale competente. Il ripristino dovrà essere eseguito mediante formazione di sottofondo dello spessore pari a cm. 15 di conglomerato cementizio, dosato a Ql. 2 di cemento R325 per Mc. di misto, con interposta rete metallica elettrosaldata avente diametro Mm. 6 - 8 e maglia Cm. 20 x 20 o similare. La posa in opera del materiale lapideo o degli autobloccanti sarà quindi fatta su uno strato di sabbia di fiume di adeguato spessore, miscelata con cemento asciutto dosato a Ql. 1,5 per Mc. di sabbia. La disposizione degli elementi sarà concordata con gli Uffici Comunali, riproponendo l'eventuale geometria preesistente.
- Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere eseguiti con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento di manomissione.
- Gli interstizi fra un elemento e l'altro dovranno essere riempiti con misto cementato o sabbia nel caso di manufatti autobloccanti.
- A ripristino avvenuto il piano di calpestio dovrà risultare continuo e privo di dossi o avvallamenti; non dovranno risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie e quanto altro precedentemente asportato o manomesso dovranno essere riposizionati in quota e assolutamente non coperti. I lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte.
- Dovrà essere effettuato il ripristino a regola d'arte di eventuali marciapiedi manomessi.
- Dovrà essere effettuato il ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

### **PRESCRIZIONI TIPO - " STRADE IN MACADAM ( Ghiaia )"**

#### **LAVORI DI SCAVO**

- Gli scavi sulle carreggiate stradali dovranno essere eseguiti a tratti, di lunghezza massima pari a Mt. 30,00, in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai.
- Il materiale di risulta dello scavo non dovrà essere accumulato ai lati dello scavo, ma caricato e trasportato immediatamente a discarica, dopo aver ripulito la zona interessata dai lavori.
- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni a collettori fognari, tubazioni e/o pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche anche private, condutture dell'acquedotto, dovrà essere informato al più presto il Personale Comunale competente e/o la Polizia Locale. I manufatti manomessi dovranno essere riparati o ricostruiti totalmente a cura e spese del Titolare della autorizzazione sotto il diretto controllo dei Funzionari Comunali. In ogni caso il Titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere immediatamente ad una riparazione provvisoria delle tubazioni danneggiate.
- Lo scavo in prossimità di alberature dovrà essere effettuato a distanza non inferiore a Mt. 2,50 dalle piante esistenti (filo tronco); in ogni caso i lavori di scavo dovranno essere eseguiti a mano con

## REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante ed in conformità del vigente "Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato del Comune di Ospedaletti".

- Gli scavi siano tenuti sotto debita sorveglianza dal Titolare dell'autorizzazione, e ove occorra, tempestivamente ricaricati, fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

### **RIPRISTINI**

- Il rinterro dello scavo da effettuarsi a cura del Titolare dell'autorizzazione, sarà eseguito nella parte inferiore con materiale di tipo sabbioso e asciutto, in particolare modo a contatto con le condotte. Lo riempimento della parte sovrastante dovrà essere costituito completamente da misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto, eseguito a strati, all'occorrenza innaffiati in modo da favorire il costipamento dei materiali, e realizzato con l'utilizzo di macchinari idonei .
- Per gli attraversamenti stradali trasversali il riempimento dovrà esser fatto completamente in misto stabilizzato a cemento dosato a 80 Kg./Mc.
- Entro mesi uno dal rinterro dello scavo, il Titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla fornitura e alla stesa di pietrisco da stendersi sull'intera larghezza della strada previa regolarizzazione del fondo stradale.
- Nelle fasi di ripristino sia usata la massima cautela onde evitare la copertura di qualsiasi tipo di chiusino.
- Dovrà essere effettuato il ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori

### **PRESCRIZIONI TIPO - "ALTRI TIPI DI PAVIMENTAZIONE"**

- Nel caso di interventi lungo i marciapiedi il ripristino dovrà essere eseguito con stesa di conglomerato cementizio dosato a Ql. 2,5 di cemento per Mc. di misto fine di fiume dello spessore di Cm. 10, con interposta rete elettrosaldata avente maglia di dimensioni Cm.8 x 8 – 10 x 10. Le piastrelle dovranno essere delle dimensioni, colore e spessore uguali a quelle preesistenti, oppure preventivamente concordate con gli Uffici Comunali competenti. Dovranno essere posate con malta cementizia dosata a Ql. 4 di cemento per Mc. di sabbia di fiume, con successiva sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento. Le bordure, eventualmente rimosse o non in adeguata quota, dovranno essere ricollocate in opera su massello di conglomerato cementizio dosato a Ql. 2,5 per Mc. di sabbia, nella sezione adeguata, sostituendo eventualmente quelle danneggiate, anche con oneri a carico del Comune per quelle parti non direttamente interessate dall'intervento. Il ripristino del marciapiede dovrà essere eseguito per tutta la sua larghezza e per il tratto interessato dalle opere.
- Nel caso di interventi su pavimentazione in lastre e/o cubetti di porfido il ripristino dovrà essere eseguito mediante realizzazione di sottofondo dello spessore di Cm. 15 in conglomerato cementizio, dosato a Ql. 2,5 di cemento per Mc. di misto fine di fiume, con interposta rete elettrosaldata avente maglia di dimensioni Cm.8 x 8 – 10 x 10 ed ad esso dovrà sovrapporsi uno strato dello spessore di Cm. 10 di sabbia granita di fiume, miscelata con cemento asciutto dosato a Ql. 1,50 per Mc. di sabbia, la ricollocazione dovrà avvenire seguendo il disegno della pavimentazione preesistente. Per quanto riguarda la posa della pavimentazione in lastre di pietra, prima della rimozione delle stesse si dovrà provvedere alla loro

## REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

numerazione, quindi la ricollocazione dovrà essere eseguita, su superficie ben bagnata, sulla scorta dello schema numerico precedentemente realizzato,,con eventuale rilavorazione della faccia superficiale e con la sostituzione delle lastre rotte,. Successivamente si dovrà provvedersi alla sigillatura dei giunti con sabbia fine e cemento o con bitume e sabbia granita.

- Nel caso di interventi su pavimentazioni in acciottolato il ripristino dovrà essere eseguito mediante realizzazione di sottofondo dello spessore di Cm. 15 in conglomerato cementizio dosato a Ql. 2,5 di cemento per Mc. di misto fine di fiume, con interposta rete elettrosaldata avente maglia di dimensioni Cm.8 x 8 – 10 x 10 ad esso dovrà sovrapporsi il sottofondo, dello spessore di Cm. 10 , in sabbia granita di fiume miscelato con cemento asciutto dosato a Ql. 1,5 per Mc. di sabbia. I ciottoli dovranno essere posati a coltello a perfetta regola d'arte e il ripristino dovrà essere eseguito, per la fascia di acciottolato manomessa ,raccordandosi alla medesima quota della parte esistente.
- Nelle pavimentazioni in ammattonato il ripristino dovrà essere eseguito mediante realizzazione di sottofondo dello spessore di Cm. 15 in conglomerato cementizio dosato a Ql. 2,5 di cemento per Mc. di misto fine di fiume, con interposta rete elettrosaldata avente maglia di dimensioni Cm.8 x 8 – 10 x 10 ad esso dovrà sovrapporsi il sottofondo dello spessore di Cm. 10 in sabbia granita di fiume miscelato con cemento asciutto dosato a Ql. 1,5 per Mc. di sabbia. La successiva posa in opera dei mattoni, scelta e concordata con gli Uffici Comunali competenti, dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, rimanendo tassativamente escluso il reimpiego di quelli eventualmente rotti durante le opere di manomissione che andranno sostituiti a cura e spese del Titolare dell'autorizzazione con elementi analoghi per tipologia costruttiva, dimensione e colore. Il ripristino dovrà essere eseguito comprendendo tutta la larghezza della guida in mattoni preesistenti e per la lunghezza interessata dall'intervento.
- Le varie modalità dello scavo e dei ripristini, lungo le strade cittadine urbane ed extraurbane, saranno vagliate dagli Uffici Comunali competenti che disporranno di volta in volta le normative da applicare a cui l'Ente richiedente dovrà sottostare.
- Saranno impartite prescrizioni particolari al momento del rilascio della autorizzazione. Comunque il ripristino per qualsiasi tipo di pavimentazione deve essere effettuato a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni che via, via saranno impartite dagli Uffici Comunali, anche se non implicitamente descritte dal presente Regolamento.

### **PRESCRIZIONI GENERALI**

- Nell'esecuzione dei Lavori dovrà essere data comunicazione tramite appositi modelli di : INIZIO LAVORI – FINE LAVORI (Certificato di Regolare Esecuzione).
- I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione di veicoli e pedoni rispettando le prescrizioni della Polizia Locale contenute nell'autorizzazione. Durante la loro esecuzione dovrà essere predisposta idonea segnaletica di lavori in corso e di ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dal testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
- I lavori dovranno essere eseguiti in conformità della domanda presentata.
- Nell'esecuzione dei lavori sarà tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati, ad eccezione delle manomissioni su strade in macadam (ghiaia).

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

- Dovranno essere utilizzati mezzi e macchinari idonei a limitare le vibrazioni a garanzia e tutela della stabilità degli edifici.
- Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere predisposte nel sottosuolo, eventualmente se richieste, più tubazioni passacavi per future necessità di potenziamento degli impianti evitando nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.
- Le manomissioni interessanti zone collinari o in pendenza dovranno essere ripristinate tempestivamente ( onde evitare erosioni o trascinarsi di materiali terrosi ).
- Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata.
- Tutti i pozzetti / chiusini che saranno rimossi e/o ricostruiti durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere riposizionati e mantenuti a perfetto livello della superficie.
- Il Comune ha la facoltà di disporre ulteriori o più specifiche prescrizioni anche a lavori già avviati.
- In considerazione della particolarità dell'ambito nel quale le opere andranno realizzate l'impresa esecutrice sarà responsabile delle opere, secondo quanto disposto dagli Artt. 1667 e 1669 del C.C.
- Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. e le disposizioni impartite dal Codice della Strada vigente e ss.mm.ii.
- Il Titolare dell'autorizzazione e/o Concessionario sarà responsabile per qualsiasi evento che procuri danni a terzi che si verifichi in conseguenza dell'esecuzione dell'opera e/o della occupazione del sottosuolo pubblico.
- Il Titolare dell'autorizzazione resterà responsabile, civilmente e penalmente, degli avvallamenti e di tutte le degradazioni che si verifichino sull'area dell'intervento a causa dei lavori da essi eseguiti.

## **PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

### **AREE VERDI**

- Dovrà essere eseguito il ripristino delle aree a verde interessate dai lavori, secondo le modalità e le indicazioni fornite da Funzionari Comunali

### **STRADE PROVINCIALI**

- Nei casi in cui trattasi di strade provinciali il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinata al benessere dell'Amministrazione provinciale. Durante i lavori dovranno essere osservate le disposizioni impartite dalla Provincia di IMPERIA – Viabilità e Demanio Stradale.

### **STRADE O TERRENI PRIVATI**

- Nel caso siano interessate strade o terreni di proprietà privata, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinata al benessere dei privati proprietari.

### **STRADE CON MANUTENZIONE GESTITA DA CONSORZIO STRADALE**

## REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

- Nei casi in cui trattasi di strada consorziale, il rilascio dell' autorizzazione sarà subordinata al benessere del Consorzio gestore della strada.

### RIO O ACQUE DEMANIALI

- Qualora trattasi di attraversamento di un rio, nel caso di concomitanza con gli scavi, il rilascio dell' autorizzazione sarà subordinata al benessere della Provincia di IMPERIA – Difesa del Suolo e Pianificazione di Bacino.

### PRESENZA DI DOSSI O PALETTI DISSUASORI DI TRAFFICO

- Dovrà essere prestata, durante l' esecuzione dei lavori, particolare cura ai "dossi rallentatori di velocità". Nel caso in cui necessiti la loro rimozione per interferenza con gli scavi gli stessi, all'atto delle operazioni di ripristino, dovranno essere riposizionati a regola d'arte tramite apposita bulloneria e collante.
- Dovrà essere prestata, durante l' esecuzione dei lavori, cura ai "paletti dissuasori di traffico". Nel caso in cui necessiti la loro rimozione per interferenza con gli scavi gli stessi, all'atto delle operazioni di ripristino dovranno essere riposizionati a regola d'arte.

### INTERVENTI DA PARTE DI SOCIETÀ DI SERVIZI

- In caso di manomissione per la posa di colonnine/armadi , sia richiesto e/o depositato, qualora necessario, previsto titolo edilizio presso i competenti Uffici Comunali per la posa degli stessi.
- Al fine di prevenire le problematiche generabili da interferenze con linee di energia elettrica, la posa di cavi per la telecomunicazione dovrà, di norma, avvenire sul fronte stradale opposto agli impianti di illuminazione pubblica ovvero, in mancanza degli stessi, sul possibile prolungamento di linee già esistenti in zona. Il Titolare dell' autorizzazione/concessionario si impegna sotto la propria responsabilità:
  - ad accertare che l' esercizio dei propri impianti non sia pregiudicato da linee di illuminazione pubblica esistenti e/o di prevedibile futura realizzazione;
  - a provvedere direttamente, mediante adeguati interventi, a quanto il Comune di OSPEDALETTI potrà stabilire per migliorare e garantire il regolare funzionamento delle linee di telecomunicazione qualora le stesse siano disturbate da induzioni elettromagnetiche od in ogni modo danneggiate da elettrodotti di proprietà dell'Amministrazione concedente;
  - a concordare, con l'immediatezza che la situazione esigerà, l'eventuale spostamento delle linee di telecomunicazione per le quali dovessero derivare impreviste, eccezionali difficoltà di funzionamento in conseguenza di interferenze con elettrodotti di proprietà dell'Amministrazione concedente.

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

## ALLEGATO "D" - PENALI PER RITARDI

### IMPORTI DELLE PENALI GIORNALIERE DA APPLICARE, IN CASO DI RITARDATA ULTIMAZIONE DEI AVORI, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO

1) Per i primi <b>10 giorni</b> : al giorno	<b>Euro Cento/00</b>	<b>€ 100,00</b>
2) Per <b>ciascun giorno successivo</b> ai primi 10: al giorno	<b>Euro Duecento /00</b>	<b>€ 200,00</b>

## PENALI PER CATTIVA ESECUZIONE

### IMPORTI DELLE PENALI DA APPLICARE, IN CASO DI ESECUZIONE DEI LAVORI INADEGUATA O DIFFORME RISPETTO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO

Le misure di superficie e di lunghezza di cui ai punti seguenti vanno arrotondate all'unità per difetto.

Le dimensioni autorizzate s'intendono al netto del franco di Mt. 0,50 di cui al comma 1 dell'articolo 5 del regolamento

1) Per gravi irregolarità nell'esecuzione lavori:

al **metro quadrato** di superficie effettiva oggetto delle irregolarità **Euro Cento/00** **€ 100,00**

2) Per eccedenze non autorizzate nell'estensione della superficie manomessa:

a) se la lunghezza effettiva supera quella autorizzata maggiorata del 10%:

per **ogni metro lineare** eccedente la lunghezza autorizzata

maggiorata come sopra

**Euro Trenta /00** **€ 30,00**

b) se la larghezza effettiva supera quella autorizzata maggiorata di metri 0,50:

per

**ogni Mt 0,10** eccedenti la larghezza autorizzata maggiorata come sopra

(arrotondati ai Mt. 0,10 per difetto)

**Euro Trenta/00** **€ 30,00**

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

## ALLEGATO "E" - CAUZIONI

<u>Tipo di pavimentazione prevalente</u>	<u>Importo cauzione per ogni Mg di manomissione previsto</u>	<u>Cauzione minima</u>
Terra battuta	€ 25,00(Venticinque/00)	€ 250,00 (Duecentocinquanta/00)
Aiuola o prato	€ 40,00 (Quaranta/00)	€ 150,00 (Centocinquanta/00)
Conglomerato bituminoso	€ 50,00 (Cinquanta/00)	€ 500,00 (Cinquecento/00)
Piastrelle tipo grès, Klinker, cemento, autobloccanti , etc.	€ 100,00 (Cento/00)	€ 350,00 (Trecentocinquanta/00)
In acciottolato, ammattonato, in ardesia, in lastre di pietra, in porfido, in cotto, ecc.;	€ 200,00 (Duecento/00)	€ 1.000,00 (Mille/00)

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

---

## **ALLEGATO "F" - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

AUTORIZZAZIONE N° ..... DEL .....

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO .....

MOTIVO DELL'INTERVENTO .....

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE .....

DIRETTORE DEI LAVORI / COMMITTENTE  
RESPONSABILE .....

EVENTUALE RESPONSABILE SICUREZZA  
(D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81. ) .....

IMPRESA ESECUTRICE .....

DATA DI INIZIO LAVORI ...../...../.....

Ospedaletti, .....

Il Committente .....

Il Direttore dei Lavori .....

Il Responsabile della Sicurezza .....

L'Impresa .....

Da trasmettere debitamente compilato al Comune di OSPEDALETTI, previo accordo sulla data di inizio lavori con la Polizia Locale. L'inoltro può avvenire via fax (0184 688940), a mezzo e-mail (comune@comune.ospedaletti.im.it) o consegna all'Ufficio protocollo Via XX Settembre n. 34.

# REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

## ALLEGATO "G" - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

AUTORIZZAZIONE N° ..... DEL .....

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO .....

MOTIVO DELL'INTERVENTO .....

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE .....

DIRETTORE DEI LAVORI / COMMITTENTE  
RESPONSABILE .....

EVENTUALE RESPONSABILE SICUREZZA .....

(D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81. )

IMPRESA ESECUTRICE .....

DATA DI INIZIO LAVORI ...../...../..... DATA DI FINE LAVORI ...../...../.....

**IN RIFERIMENTO ALL'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA SI DICHIARA CHE I LAVORI SONO  
STATI ESEGUITI A PERFETTA REGOLA D'ARTE, IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE  
VIGENTI NONCHÉ ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE IMPARTITE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE.**

Ospedaletti, .....

Il Committente ..... Il Direttore dei Lavori .....

Il Responsabile della Sicurezza ..... L'Impresa .....

Da trasmettere debitamente compilato al Comune di OSPEDALETTI, l'inoltro può avvenire via fax (0184 688940), a mezzo e-mail (comune@comune.ospedaletti.im.it) o consegna all'Ufficio protocollo Via XX Settembre n. 34.

### Spazio riservato al Comune di OSPEDALETTI

Constatato lo stato dei luoghi e il perdurare delle condizioni di corretta esecuzione, si rilascia Nulla Osta allo svincolo del deposito cauzionale.

Ospedaletti, ..... ..

Il Funzionario responsabile .....